

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
1 RUWBOUW				
BE BOUWKUNDIG EXTERIEUR				
1BE.001	<u>Uitbreiding woonkamer 2400 mm hoekwoning met hellend dak bn 1</u> Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde met een diepte van 2400 mm. Een en ander conform tekening. Het dak bestaat uit een geïsoleerd hellend dak voorzien van dakpannen als de woning De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbreiding. De installaties worden aangebracht volgens tekening. Wanneer de naastgelegen woning ook een uitbouw krijgt, wordt de woningscheidende muur doorgetrokken. De uitbouw is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en welstand en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De keuze van deze optie kan invloed hebben op het uiteindelijke energielabel van de woning. Hiervoor kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.	<input type="checkbox"/>	€ 29.000,00
1BE.002	<u>Uitbreiding woonkamer 1200 mm hoekwoning bouwnummer 8, 9, 14</u> Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde met een diepte van 1200 mm. Een en ander conform tekening. Het platte dak bestaat uit een kanaalplaat met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbreiding. De installaties worden aangebracht volgens tekening. Wanneer de naastgelegen woning ook een uitbouw krijgt, wordt de woningscheidende muur ter plaatse van de uitbouw doorgetrokken. Deze uitbouw is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en welstand en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De keuze van deze optie kan invloed hebben op het uiteindelijke energielabel van de woning. Hiervoor kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.	<input type="checkbox"/>	€ 22.400,00
1BE.003	<u>Uitbreiding woonkamer 2400 mm hoekwoning bouwnummer 8, 9, 14</u> Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde met een diepte van 2400 mm. Een en ander conform tekening. Het platte dak bestaat uit een kanaalplaat met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbreiding. De installaties worden aangebracht volgens tekening. Wanneer de naastgelegen woning ook een uitbouw krijgt, wordt de woningscheidende muur ter plaatse van de uitbouw doorgetrokken. Deze uitbouw is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en welstand en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De keuze van deze optie kan invloed hebben op het uiteindelijke energielabel van de woning. Hiervoor kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.	<input type="checkbox"/>	€ 27.675,00
1BE.004	<u>Uitbreiding woonkamer 1200 mm tussenwoning</u> Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde met een diepte van 1200 mm.	<input type="checkbox"/>	€ 21.875,00

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	<p>Een en ander conform tekening. Het platte dak bestaat uit een kanaalplaat met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbreiding. De installaties worden aangebracht volgens tekening. Wanneer de naastgelegen woning ook een uitbouw krijgt, wordt de woningscheidende muur ter plaatse van de uitbouw doorgetrokken. Deze uitbouw is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en welstand en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De keuze van deze optie kan invloed hebben op het uiteindelijke energielabel van de woning. Hiervoor kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.</p>			
1BE.005	<p><u>Uitbreiding woonkamer 2400 mm tussenwoning</u> Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde met een diepte van 2400 mm. Een en ander conform tekening. Het platte dak bestaat uit een kanaalplaat met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbreiding. De installaties worden aangebracht volgens tekening. Wanneer de naastgelegen woning ook een uitbouw krijgt, wordt de woningscheidende muur ter plaatse van de uitbouw doorgetrokken. Deze uitbouw is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en welstand en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De keuze van deze optie kan invloed hebben op het uiteindelijke energielabel van de woning. Hiervoor kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 27.150,00
1BE.006	<p><u>Pui achtergevel hoekwoning voorzien van dubbele deuren</u> Pui in achtergevel voorzien van dubbele deuren. De basis deur van de pui wordt de actieve (loop) deur. Pui voorzien van zijlicht aan de zijde van de passieve deur. Een en ander als aangegeven op de optietekening.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 3.175,00
1BE.007	<p><u>Pui achtergevel tussenwoning voorzien van dubbele deuren</u> Pui in achtergevel voorzien van dubbele deuren. De basis deur van de pui wordt de actieve (loop) deur. Pui voorzien van zijlicht aan de zijde van de passieve deur. Een en ander als aangegeven op de optietekening.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 3.175,00
1BE.008	<p><u>Gevelkozijn keuken voorzien van dicht onderpaneel</u> Betref het aanpassen van het standaard kozijn in de voorgevel ter plaatse van de keuken. Het onderste deel van het kozijn wordt voorzien van een colorbel paneel. Aan de binnenzijde wordt er een steenachtige borstwering aangebracht. Hoogte borstwering circa 950 mm. De borstwering wordt aan de bovenzijde afgewerkt met een vensterbank conform de technische omschrijving.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 1.290,00
1BE.009	<p><u>Dakraam in badkamer (bn 1 t/ 8)</u> Aanbrengen van een dakraam in de badkamer. Afmeting dakraam ca 940 x 1180 mm. De optie is mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 8. In verband met de positie van de PV panelen op het voordakvlak van de woning is deze optie niet mogelijk bij bnr 9 t/m 14.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 2.500,00

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
BI	BOUWKUNDIG INTERIEUR			
1BI.001	<u>Tussenwoning uitgevoerd met PLUS plattegrond</u> De woning uitgevoerd met PLUS plattegrond. De aanpassingen betreffen: -aanbrengen van een toilet in de badkamer op de 1e verdieping -aanbrengen van een trapkast op de begane grond -trap naar 1e verdieping uitgevoerd als dichte trap -verplaatsen van wasmachine aansluiting vanuit de badkamer naar de trapkast Uitvoering van het sanitair als aangegeven in de technische omschrijving. De trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt, enkel wcd (algemeen gebruik), wasmachineaansluitpunten (water, riool, elektra en afzuiging). De kast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een dicht paneel.	<input type="checkbox"/>	€ 8.455,00
LO	LOODGIETERSWERK			
1LO.001	<u>Hoekwoning voorzien van toilet in badkamer</u> Hoekwoning voorzien van toilet in badkamer op de 1e verdieping. Uitvoering van het sanitair als aangegeven in de technische omschrijving. Tevens wordt de wasmachine aansluiting verplaatst van de badkamer naar de 2e verdieping (wateraansluiting, rioolaansluiting, elektra aansluiting en de MV box op de 2e verdieping voorzien van een ventilatieventiel).	<input type="checkbox"/>	€ 2.250,00
2	AFBOUW			
BD	BINNENDEUREN EN KOZIJNEN			
2BD.1.XX	<u>Binnendeuren en kozijnen via online showroom Svedex</u> Conform offerte Svedex	<input type="checkbox"/>	Svedex
BI	BOUWKUNDIG INTERIEUR			
2BI.001	<u>Trapkast begane grond tussenwoningen</u> Betreft het aanbrengen van een trapkast op de begane grond. Trapkast voorzien van wandlichtpunt en enkel wcd. De kast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een dicht paneel. De deur bestaat uit een fabrieksmatig afgelakte opdekdeur met "loop" beslag. De trap wordt uitgevoerd als een dichte trap. Een en ander zoals op de optietekening in aangegeven.	<input type="checkbox"/>	€ 2.995,00
2BI.002	<u>Hoekwoning indeling zolder</u> Zolder voorzien van indeling. Wand uitgevoerd als stijl en regelwerk wand voorzien van gipsplaat, behangklaar afgewerkt. Wand voorzien van fabrieksmatig afgewerk plaatstalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht en een fabrieksmatig afgelakte opdekdeur voorzien van loop beslag. Installaties worden aangebracht volgens tekening.	<input type="checkbox"/>	€ 8.150,00
EL	ELEKTRA			
2EL.001	<u>Extra loze leiding</u> Het maken van een extra leiding (loos) uitkomend in de meterkast.	<input type="checkbox"/>	€ 272,50

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	Gewenste locatie door de koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald. Prijs per stuk.			
2EL.002	<u>Loze leiding bedraden tbv CAI</u> Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van CAI. Inclusief afmontage in de ruimte en exclusief afmontage in de meterkast. Exclusief splitter en versterker. Hoogte loze leiding conform technische omschrijving. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 330,00
2EL.003	<u>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos</u> Plaats buiten op gevel door koper aan te geven op tekening. Exacte plaats wordt tijdens bouw bepaald door installateur / aannemer. Hoogte ongeveer 300 mm boven maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd, leidingwerk weggewerkt.	<input type="checkbox"/>	€ 337,50
2EL.004	<u>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos</u> Plaats buiten op gevel door koper aan te geven op tekening. Exacte plaats wordt tijdens bouw bepaald door installateur / aannemer. Hoogte ongeveer 300 mm boven maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd, leidingwerk weggewerkt.	<input type="checkbox"/>	€ 397,50
2EL.006	<u>Wandcontactdoos op aparte groep tbv wasdroger</u> Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van een condenswasdroger nabij de wasmachineaansluiting. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald. Zie verder de opmerking bij punt 2EL.017.	<input type="checkbox"/>	€ 420,00
2EL.007	<u>Enkele wcd vervangen voor dubbele</u> De enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele. Betreffende wandcontactdoos door koper aan te geven.	<input type="checkbox"/>	€ 90,00
2EL.008	<u>Loze leiding bedraden tbv Cat 6</u> Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van Cat 6. Inclusief afmontage in de ruimte en in de meterkast voorzien van een RJ45 stekker. Exclusief splitter en versterker.	<input type="checkbox"/>	€ 355,00
2EL.009	<u>Stroompunt tbv rolluik / zonnescerm</u> Het aanbrengen van een stroompunt tbv rolluik / zonnescerm / screen. Gewenste locatie door koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald.	<input type="checkbox"/>	€ 285,00
2EL.010	<u>Extra enkele wandcontactdoos</u> Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos (niet op aparte groep). De gewenste locatie (in de woning) door koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald.	<input type="checkbox"/>	€ 255,00
2EL.011	<u>Extra dubbele wandcontactdoos</u>	<input type="checkbox"/>	€ 314,50

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos (niet op aparte groep). De gewenste locatie (in de woning) door koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald.			
2EL.012	<u>Extra plafondlichtpunt</u> Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (in horizontaal plafond) met schakelaar. De gewenste locatie (in de woning) door koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald.	<input type="checkbox"/>	€ 485,00
2EL.015	<u>Verplaatsen van een elektrapunt</u> Gewenste locatie door de koper aan te geven op de verkooptekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur / aannemer bepaald.	<input type="checkbox"/>	€ 145,00
2EL.016	<u>Verplaatsen van een plafondlichtpunt</u> Betreft het verplaatsen van een plafondlichtpunt in de horizontale plafonds. Gewenste locatie door de koper aan te geven op de verkooptekening. Exacte positie in overleg met vloerenleverancier. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 235,00
2EL.017	<u>Uitbreiden groepenkast (extra aardlek)</u> Wanneer door de gekozen opties of uitbreidingen in de keuken extra groepen benodigd zijn, kan het voorkomen dat de meterkast uitgebreid moet worden met een extra aardlek. Indien noodzakelijk zal deze optie opgevoerd worden (controle vindt plaats na afronding van het gehele kopersmeer- en minderwerk). 1 Aardlekschakelaar per 4 groepen.	<input type="checkbox"/>	€ 400,00
2EL.018	<u>Extra groep in groepenkast</u> Het aanbrengen van een extra groep in de meterkast (max 3500 Watt). Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2EL.017). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de installateur aan u doorberekend worden. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 291,50
2EL.019	<u>Grondkabel tbv tuinverlichting tegen gevel op aparte groep</u> Het aanbrengen van 10m grondkabel op rol tegen gevel, aan de buitenzijde van de woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld tuinverlichting. De grondkabel wordt aangesloten op vaste spanning. De grondkabel wordt aangesloten op een aparte groep. De kabel wordt uitgevoerd als 3 aderige kabel (3x2,5 mm ²). Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 550,75
2EL.020	<u>Een dimmer in plaats van een schakelaar</u> Een dimmer aanbrengen in plaats van een schakelaar. De dimmer is geschikt voor led verlichting. Betreffende schakelaar(s) door koper aan te geven.	<input type="checkbox"/>	€ 340,00
2EL.023	<u>Enkele schakelaar vervangen voor wisselschakeling</u> Inclusief 2e schakelaar Positie door koper te bepalen.	<input type="checkbox"/>	€ 240,00

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	Prijs per stuk			
2EL.024	<u>Plaatsen accupakket hoekwoning</u> Plaatsen Solax Power omvormer inclusief 5 stuks Solax Power Life stapelbare accu's van 3,6 kWh. Opslagcapaciteit totaal 18 kWh. Accupakket plaatsen op de 2e verdieping (exacte positie nader te bepalen).	<input type="checkbox"/>	€ 11.395,00
2EL.025	<u>Plaatsen accupakket tussenwoning</u> Plaatsen Solax Power omvormer inclusief 4 stuks Solax Power Life stapelbare accu's van 3,6 kWh. Opslagcapaciteit totaal 14,4 kWh. Accupakket plaatsen op de 2e verdieping (exacte positie nader te bepalen).	<input type="checkbox"/>	€ 9.345,00
2EL.026	<u>Uitbreiding accupakket</u> Uitbreiding accupakket met accu 3,6 kWh. Prijs per stuk. Uitbreiding mogelijk tot maximaal 7 accu's.	<input type="checkbox"/>	€ 2.400,00
KE	KEUKEN			
2KE.1.XX.X	<u>Aanpassen keukenleidingwerk</u> Het aanpassen van het basis keukenleidingwerk. Zie verder de opmerking bij punt 2EL.017.	<input type="checkbox"/>	Op aanvraag
2KE.2.XX.X	<u>Keuken via showroom Woon-inspiratie</u> Volgens offerte Woon-inspiratie d.d. Referentienummer: Getekend d.d.	<input type="checkbox"/>	Showroom
LO	LOODGIETERSWERK			
2LO.001	<u>Vorstvrije buitenkraan op de achtergevel</u> Op de achtergevel wordt een vorstvrije buitenkraan aangebracht op plaats volgens tekening. De exacte locatie wordt tijdens de bouw door de installateur bepaald.	<input type="checkbox"/>	€ 750,00
2LO.002	<u>Timer tbv mechanische ventilatie in badkamer</u> Badkamer voorzien van een timer tbv mechanische ventilatie.	<input type="checkbox"/>	€ 155,00
2LO.007	<u>Aansluiting condensdroger</u> Het aanbrengen van een rioolaansluiting tbv condensdroger (t-stuk inclusief sifon nabij wasmaschine aansluiting).	<input type="checkbox"/>	€ 110,00
2LO.008	<u>Sparing vloerverwarming</u> Het realiseren van een sparing in de vloerverwarming.	<input type="checkbox"/>	€ 225,00
SA	SANITAIR			
2SA.1	<u>Standaard sanitair</u> Standaard sanitair, conform technische omschrijving. 1 x vrijhangend toilet Villeroy en Boch 1 x fontein Villeroy en Boch 1 x wastafel Villeroy en Boch inclusief spiegel en planchet 1 x douchegoot met rvs rooster 1 x thermostatische douchemengkraanset HansGrohe 1 x fontein kraan HansGrohe 1 x wastafelmengkraan HansGrohe	<input type="checkbox"/>	Standaard
2SA.2.XX.X	<u>Sanitair via showroom Woon-inspiratie</u>	<input type="checkbox"/>	Showroom

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	Conform offerte Woon-inspiratie d.d. Referentienummer: Getekend d.d.:			
TE	TEGELWERK			
2TE.1	<u>Standaard tegelwerk</u> Standaard tegelwerk conform technische omschrijving. -wandtegel 20 x 25cm, wit glanzend, staand verwerkt -vloertegel 30 x 30 cm antraciet	<input type="checkbox"/>	Standaard
2TE.2.XX.X	<u>Tegels via showroom Woon-inspiratie</u> Conform offerte Woon-inspiratie d.d. Referentienummer: Getekend d.d.:	<input type="checkbox"/>	Showroom
TU	TUIN			
2TU.001	<u>Zand tbv terras in achtertuin</u> Het leveren en aanbrengen van zand in de achtertuin (ca 15 cm dikte), oppervlakte ca 15m2 grenzend aan de achtergevel.	<input type="checkbox"/>	€ 775,00
VL	VLOERAFWERKING			
2VL1.XX.X	<u>Vloerafwerking via showroom Woon-inspiratie</u> Aanbrengen van vloerafwerking volgens offerte Woon Inspiratie d.d. Referentie: Getekend d.d.	<input type="checkbox"/>	N.t.b.
WS	WANDAFWERKING + SCHILDERWERK			
2WS.001	<u>Binnenafwerkpakket hoekwoning optie 1</u> Betreft afwerking van wanden en binnenschilderwerk. De wanden van de woning worden op de begane grond en 1e verdieping, behalve de betegelde wanden, afgewerkt met wit structuur spuitwerk. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde fabrieksmatig afgelakt in dezelfde kleur als de buitenzijde. De aftimmeringen van de gevelkozijnen worden afgeschilderd in de kleur wit. Het zichtdeel van de kap op de 1e verdieping wordt gesausd in de kleur wit. De trapbomen en de bijhorende trapgataftimmering alsmede de hekwerken en leuning worden afgeschilderd in de kleur wit. De traptreden zijn gegrond in de kleur wit. Behoudens bovengenoemde schilderwerken zijn er geen schilderwerken opgenomen.	<input type="checkbox"/>	€ 7.495,00
2WS.002	<u>Binnenafwerkpakket hoekwoning optie 2</u> Betreft afwerking van wanden en binnenschilderwerk. De wanden van de woning worden op de begane grond en 1e verdieping, behalve de betegelde wanden, afgewerkt met glad revolvies en wit sauswerk. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde fabrieksmatig afgelakt in dezelfde kleur als de buitenzijde. De aftimmeringen van de gevelkozijnen worden afgeschilderd in de kleur wit. Het zichtdeel van de kap op de 1e verdieping wordt gesausd in de kleur wit. De trapbomen en de bijhorende trapgataftimmering alsmede de hekwerken en leuning worden afgeschilderd in de kleur wit. De traptreden zijn gegrond in de kleur wit. Behoudens bovengenoemde schilderwerken zijn er geen schilderwerken opgenomen.	<input type="checkbox"/>	€ 9.295,00

Paraaf:

Optielijst

Werknummer : K24003
Projectomschrijving : 14 woningen Barn Living Zwolle



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal
	opgenomen.			
2WS.003	<u>Binnenafwerkpakket tussenwoning optie 1</u> Betreft afwerking van wanden en binnenschilderwerk. De wanden van de woning worden op de begane grond en 1e verdieping, behalve de betegelde wanden, afgewerkt met wit structuur spuitwerk. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde fabrieksmatig afgelakt in dezelfde kleur als de buitenzijde. De aftimmeringen van de gevelkozijnen worden afgeschilderd in de kleur wit. Het zichtdeel van de kap op de 1e verdieping wordt gesausd in de kleur wit. De trapbomen en de bijhorende trapgataftimmering alsmede de hekwerken en leuninggen worden afgeschilderd in de kleur wit. De traptreden zijn gegrond in de kleur wit. Behoudens bovengenoemde schilderwerken zijn er geen schilderwerken opgenomen.	<input type="checkbox"/>	€ 6.195,00
2WS.004	<u>Binnenafwerkpakket tussenwoning optie 2</u> Betreft afwerking van wanden en binnenschilderwerk. De wanden van de woning worden op de begane grond en 1e verdieping, behalve de betegelde wanden, afgewerkt met glad revolvies en wit sauswerk. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde fabrieksmatig afgelakt in dezelfde kleur als de buitenzijde. De aftimmeringen van de gevelkozijnen worden afgeschilderd in de kleur wit. Het zichtdeel van de kap op de 1e verdieping wordt gesausd in de kleur wit. De trapbomen en de bijhorende trapgataftimmering alsmede de hekwerken en leuninggen worden afgeschilderd in de kleur wit. De traptreden zijn gegrond in de kleur wit. Behoudens bovengenoemde schilderwerken zijn er geen schilderwerken opgenomen.	<input type="checkbox"/>	€ 7.695,00
2WS.005	<u>Wandafwerking optie 1 in uitbouw 1200 mm</u> Betreft het doorzetten van de wandwerking volgens optie 1 in een uitbouw van 1200 mm. Alleen mogelijk in combinatie met optie binnenafwerkpakket optie 1.	<input type="checkbox"/>	€ 395,00
2WS.006	<u>Wandafwerking optie 1 in uitbouw 2400 mm</u> Betreft het doorzetten van de wandwerking volgens optie 1 in een uitbouw van 2400 mm. Alleen mogelijk in combinatie met optie binnenafwerkpakket optie 1.	<input type="checkbox"/>	€ 540,00
2WS.007	<u>Wandafwerking optie 2 in uitbouw 1200 mm</u> Betreft het doorzetten van de wandwerking volgens optie 2 in een uitbouw van 1200 mm. Alleen mogelijk in combinatie met optie binnenafwerkpakket optie 2.	<input type="checkbox"/>	€ 445,00
2WS.008	<u>Wandafwerking optie 2 in uitbouw 2400 mm</u> Betreft het doorzetten van de wandwerking volgens optie 2 in een uitbouw van 2400 mm. Alleen mogelijk in combinatie met optie binnenafwerkpakket optie 2.	<input type="checkbox"/>	€ 640,00

Paraaf:

Paraaf: